

**Zestawienie zmian dotyczących realizacji Zadania pn.: „Modernizacja budynku magazynu
dostosowanie do przepisów ppoż. oraz poprawa warunków przechowywania księgozbioru -
dokumentacja”**

Lp.	Poz. w SWZ	Pierwotny zakres	Zmiana	Uzasadnienie
1	3	Zapewnienie klasy odporności ogniowej REI 120 stropów	Zapewnienie klasy odporności ogniowej REI 60 stropów Z wyjątkiem stropów pomiędzy 2 i 1 piętrem oraz parterem i piwnicą – REI 120 – które są stropami oddzielenia przeciwpożarowego	Brak odstępstwa ppoż. Budynek w klasie C odporności pożarowej Oddzielenie stref pożarowych PM, ZL III, piwnicy
2	3	Zapewnienie klasy odporności ogniowej słupów R 120	Od poziomu stropu nad 8 piętrem do 2 piętra - R 60 Od poziomu stropu na 1 piętrem piętra do piwnicy słupy – R 120	Brak odstępstwa ppoż. Budynek w klasie C odporności pożarowej, Słupy od 1 piętra w dół podtrzymują strop o odporności REI 120
3	3	Likwidacja okien w części magazynowej	Pozostawiono po 2 okna na kondygnacje. Zamknięte na stałe. Szkło mleczne	Wentylacja awaryjna w przypadku długotrwałej awarii wentylacji i klimatyzacji
4	3	Wykorzystanie odstępstwa ppoż.	Rezygnacja z odstępstwa ppoż.	Uzgodnienie bez odstępstwa ppoż.
5	5	Etapowanie kondygnacjami	Możliwość innego etapowania , Do ustalenia na etapie projektu wykonawczego (PW)	Możliwość innego etapowania
6	5.1	Pozwolenie wodno - prawne	Brak konieczności uzyskiwania pozwolenia wodno - prawnego	Brak konieczności uzyskiwania pozwolenia wodno - prawnego
7	5.1.1 A	Wykucie nawiewników podokiennych	Nawiewniki w ramach okiennych okien na parterze i 1 piętrze	Łatwiejsze, trwalsze wykonanie
8	5.1.1 B	Wykonanie remontu klatki schodowej nr 3	Wyburzenie klatki. Wykonanie stropów w miejscu wyburzenia	Decyzja Zamawiającego
9	5.1.1 D	Wymiana grzejników żeliwnych na stalowe/aluminiowe z zaworami termostatycznymi	Rezygnacja z grzejników na piętrach 2-8. Wymiana grzejników w pozostałych pomieszczeniach z zaworami termostatycznymi	Decyzja Zamawiającego
10	5.1.1 D	Wymiana poziomów i pionów CO	Demontaż pionów i poziomów. na piętrach 2-8.	Decyzja Zamawiającego

11	5.1.1 H	Remont klatki schodowej nr 3	Wyburzenie klatki. Wykonanie stropów w miejscu wyburzenia	Decyzja Zamawiającego
12	5.2.1 5.2.2	Prace w budynku magazynu „Słupek”	Prace projektowe dla tej części nie będą wyodrębnione z całości projektu	Decyzja Zamawiającego

Opracowano w dniu 24.02.2025 r.

ZAMAWIAJĄCY

DYREKTOR
dr Michał Strąk

Szymon Mayhew
WYKONAWCA